装修管理服务协议

甲方：重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司*****项目

乙方：

乙方房屋基本情况：

房号：_____ **建筑面积：**____㎡

装修期限：从___年__月__日起至___年__月__日止。

为规范_____（大楼/小区）的装饰装修行为，保证房屋的装修质量和使用安全，保障物业产权人、使用人的合法权利，根据国家法律法规及《物业管理条例》之规定，经协商达成本协议。

一、装修审图

1.乙方进入本物业区域内进行装饰施工前必须办理装修审图申请，提交装修审图申请表。

2.乙方装修设计和装修施工承包商均必须具备相应的设计及施工资质，并应向甲方提交加盖鲜章之《营业执照》《工程设计证书》《工程施工证书》《建筑业企业资质证书》等复印件。

3.乙方装饰装修前需向甲方提供所有设计图纸必须加盖设计公司公章并由设计人、审核人签字或盖章认定，乙方也必须在图纸上签字确认。

4.乙方涉及消防改动的，在提交图纸时需同时提交消防设计备案回执单。

5.乙方须向甲方提供特种行业作业人员操作证（电工、焊工）复印件。

6.所有图纸尺寸应以公制标注，全部采用蓝图，图纸一式两份按照统一比例、统一纸张大小（A3 以上）按照下述顺序装订成册；每张图纸注明项目名

称、设计/施工单位名称、工程地址、比例及必要的说明。图纸需包括但不限于以下资料：（1）原始平面图、（2）平面布置图、（3）地面铺装图、（4）天棚吊顶图、（5）给排水系统图、（6）强弱电系统图、（7）空调系统图、（8）消防系统图、（9）立面图、（10）店招图、（11）隔油池图纸、（12）其它施工细节图。

二、图纸审核：

1.乙方提交的文件及图纸齐备并已符合相关要求，一般情况下，甲方在接到提交图纸后的5个工作日内，书面回复是否批准乙方递交的图纸，或提出变更建议以符合装修规范和营运的要求。

2.不合格之设计图纸需经修改后重新向甲方提交，再次申请报批的图纸甲方应在3个工作日内做出书面回复；如已经审查并获得书面批准后的图纸仍有所改动，仍需重新提交甲方审查。

3.针对商业装修，甲方的图纸审批（含由甲方进行铺面形象、橱窗设计等的图纸审批），主要是负责审核物业结构、消防及共用设备设施不受影响，以及确保各业户在商铺招牌和橱窗的设计安装与公共空间相协调，并不包括有关政府部门对装修设计方案中的技术规范的认可，并不保证租户的装修设计方案能顺利获得有关政府部门的批准，因此乙方须同时将该装修设计方案递交政府有关部门审批。

4.乙方有责任确保其全部装修工程严格按照中华人民共和国的法律及重庆市政府的规则和条例的规定施工，并取得有关政府部门对于该装修工程的所有必要的批准和许可。

5.乙方在进行装修时如有任何结构性的改变，需聘请原设计单位或具有同等资质的设计单位提供详细的设计方案和图纸，交政府相关部门审核备案后方可施工。

6.乙方对装修区域内的原有消防系统如需进行任何变动，必须请有相应

资质的消防公司会同原消防施工承包单位按照消防规范要求进行消防系统设计，并在装修之前在消防部门备案获得通过后，方可施工。备案结果报甲方存档备查。乙方装修需对原消防烟感探测器、喷淋头、报警器、消防广播、消防水系统及原有防火墙、防火卷帘门等项目进行改造的，须由甲方指定的消防承建商进行改造工程，相应费用经乙方与原消防承建商双方合同确定后，交甲方备案。

7.乙方对装修区域原有的中央空调系统如需进行任何变动，必须请有相应资质的公司进行系统设计，并须由甲方指定的施工单位进行改造工程，相应费用经乙方与甲方指定承建商双方合同确定后，交甲方备案。

8.如乙方经营餐饮业，同时还需将设计方案和图纸递交环保、燃气等政府相关部门报审，并将审核结果报甲方存档备查。

三、装修施工申请、需交纳的费用：

1.乙方装修图纸审核通过甲方审核批准，并取得有关政府部门对于该装修工程的所有必要的批准和许可后，可至甲方办理装修施工申请，并与甲方签订本协议。

2.乙方须向甲方提供装饰装修单位施工人员的名单、身份证复印件（需出示身份证原件）。

3.装修前，乙方必须向甲方完成相关费用缴纳，以保证装修承包商严格遵守一切装修管理规定。相关费用按照如下标准收取：

收费项目	物业公司收费标准	
	收费标准	备注
装修押金	____元/户	如无装修引起的遗留问题，自验收合格之日起正常使用三个月后无息退还装修押金。
施工人员出入证	1.押金___元/个，遗失不退；	1.凭证方可进出本项目。 2.所领取的出入证必须妥善保存，如有出入证遗失，押金将不予退回，补办重新缴纳押金

	2.工本费__ 元/个。	及工本费。 3.在装修工程完成后，装修单位办理退场手续时必须退还施工人员出入证，如出入证没有遗失或损坏，出入证押金将无息退回。
喷淋、消防栓改造泄水费	___元/次	上述工程必须将相应消防栓、自动喷淋系统水管内的水放干才能施工，故需要支付泄水费。
消防烟感、温感等报警设施改造管理费	增加报警点按元/个点位收取管理费，移动报警点不收费	消防报警设施均涉及有唯一的消防地址编码，此费用为消防地址编码接入主机后期的管理费用。
灭火器租用	押金_元/个、租 金 _____元/个/月	在装修工程完成后，乙方办理退场手续时必须退还灭火器，如灭火器没有遗失或使用，甲方无息退还乙方灭火器押金。
装修复原费（适用于非产权单位的装修人）	___元/㎡	依照乙方租赁商铺的建筑面积计算。乙方在接铺后需打通体墙等工程，需经产权单位同意后缴纳该费用。如在租赁期满后，乙方将商铺恢复原状，经产权单位同意后，甲方无息退还乙方装修复原费。
建筑废料清运费	___元/㎡(拆除隔墙部分按照隔墙面积加收:元/㎡)	依照房间建筑面积计算。该费用仅用于甲方将指定装修废料堆放点废料清运至政府指定废料处理场所产生的支出。乙方装修废料必须装袋，按甲方有关规定由乙方清运至甲方指定的装修废料堆放点。
装修期间施工水费	___ 元/户	建筑面积在 300 ㎡以下
	____元/户	建筑面积在 300 ㎡以上（含 300 ㎡）
临时用电电费	____元/度	用于因装修方特殊原因需要临时搭接电源费用
临时用水水费	____元/吨	用于因装修方特殊原因需要临时搭接用水费用

4.装修中，因乙方造成对本物业的任何损坏或违反装修相关管理规定，甲方有权从装修保证金中扣取赔偿金或违约金；当装修工程未竣工或未经验收合格，而装修保证金出现不足时，甲方有权要求乙方补足装修保证金。装修竣工并经甲方验收合格，甲方扣除装修赔偿金或违约金后，装修保证金的余额将于物业项目部确认的装修工程验收合格日起计三个月后由甲方复查无异常情况后无息退还。

5.赔偿金或违约金标准如下：

序号	违规事项	违约金
1	施工人员没有佩戴出入证或不按指定的路线出入项目	20 元/人.次
2	施工人员乘坐客梯	50 元/人.次
3	敞开施工，影响环境。在规定时间外噪音施工/使用刺激性溶剂	100 元/次
4	在洗手间倾倒淤泥、垃圾、水泥浆或油漆等污物。	200 元/次
5	私自接驳水电、盗用公共电力	500 元/次
6	装修现场及非吸烟区吸烟	100 元/次
7	未经许可，在上班时间从场内搬运物品	50 元/次
8	施工现场清洁差，材料摆放无序、现场未配备应有的消防器材	50 元/次
9	将材料堆放在公共区域或消防通道，在公共区域或消防通道加工材料或施工、在卫生间洗澡、洗衣物	100 元/次
10	施工不当，导致喷淋爆裂（不含因喷淋爆裂而造成的其它损失）	200 元/次
11	施工过程管理不善，出现火险、私自改动消防设施	500 元/次
12	施工过程损坏项目设施	按恢复价值计算
13	盗用项目公共物品	按原价两倍计算
14	不服从物业公司管理	50 元/人•次

15	未经批准的用电器具	20 元/次
16	未经允许私自动火	500 元/次
17	未通过验收合格，私自拆除围布，擅自开业（视情节而定，不含整改要求重新封铺等费用）	100-500 元/次

6.乙方在领取《装修施工许可证》后方能进场装修，并将施工许可证贴于进户门上高 1.6—1.8 米处。

四、装修时间:

1.住宅项目:

周一至周五：上午 8:00～12:00，下午 13:30～18:30

周六至周日：上午 9:30～12:00，下午 14:00～18:00

2.商业及写字楼项目装修时间：22:00～8:00

3.乙方不得擅自延长施工时间；针对住宅项目，法定节假日、周六、周日只允许静音施工，可进行不产生噪音及振动的施工作业。

4.针对商业及写字楼项目，在商业正常运营和写字楼正常办公后，营业期间（8:00-22:00）需无噪音、无粉尘、无异味、无工人进出运货。

五、装修规定

乙方必须遵守下列规定:

（一） 法规及内部布局

1.乙方必须保证其设计方案符合国家相关技术规范和政府有关部门相应的法令要求及规定，如消防部门、环保、市政等。否则都须进行相应的改正，其费用由乙方承担。

2.在乙方递交的图纸未得到甲方的审核批准前，乙方不允许开始装修施工。如乙方未按本协议所要求的细节报批计划而延误了装修工作的开工，由乙方自行负责。

3.乙方的设计应尽量避免与原有的服务设施的位置发生冲突。如需改动，

乙方应向甲方提出书面申请，获得批准后方可施工，如发生所有由此引起的费用由乙方承担。

4.不得改变房屋的用途、外观及外观颜色、承重结构等，不得在非承重外墙上开门、窗。外墙门窗不得改变原有设计，妨碍其它业主通行及违反消防管理规定，外墙不得安装晾衣架。不得封闭阳台，改变房屋外观形象（包括改变外门窗及玻璃、外墙材料、阳台内墙饰面等细节处理）；安装户外防盗网、防盗门，搭建露台、阳台、底层花园、开挖地下室，在阳台、窗外及外墙安装花架、遮阳棚、雨棚、晒衣架等，以保证建筑物外观的协调统一。

（二）土建结构

1.不允许擅自剔凿现存地面，乙方应避免对结构地板造成破坏，且乙方有责任赔偿甲方为修复破损工作所支付的费用。

2.禁止改动或损坏房屋的柱、梁、板、承重墙、上下主水道、供电路线及屋面防水隔热层等。

3.地板垫高层应使用轻质材料（如：轻质砖、陶粒石等），严禁填充沙石等材料。

4.严禁私自更改花园内已完成的管线，或将管井掩埋。因施工造成管线、管道，管井等设施损害，由业主及装修单位负责修复并承担因此造成的损失。新增加的管道严禁雨、污混排。

5.严禁更改花园围墙高度、形状，饰面；相邻两户的间隔只能以绿篱或防腐木栅栏间隔，其高度不得超过庭院围墙高度。严禁对围墙结构造成破坏，若因施工造成围墙结构破坏导致的后果，由业主及装修单位承担。

（三）成品保护

1.在装修期间，乙方应保护装修区域已有的装修及附属设施，应对风机盘管、送风口、回风口、烟感探测器、温感探测器、消防栓、手动消防报警按钮、灯具、窗等设备采取覆盖保护措施，对通道、电梯前室的地面及墙壁

采取保护措施。如有破坏，应由乙方负责修复，且自行承担相应费用。

2.根据施工材料的进入路线，对所经过的公共区域内的成品及装修区域内甲方指定的成品严格按照甲方要求进行保护。施工开始前，成品保护措施须经甲方检查合格。

3.在已装修区域所有玻璃门须做贴膜处理，以保持美观。

4.成品保护措施不合格的，须在接到甲方通知后 24 小时内完成整改，逾期未完成的，除收取违约金外，装修单位还需承担甲方进行成品恢复所产生的费用。

（四）施工材料运输、堆放和清洁卫生要求：

1.乙方的进出及材料的运输只能使用货梯或消防通道，所有沉重物品搬入装修区域须事先得到甲方的同意。装修人员对公共区域(如天花、地面、墙壁等)不得造成任何损坏，如有任何损坏，将由乙方负责恢复原状或承担修复费用。

2.乙方所有材料、设备、工具及废物等须放置在装修区域范围内，不得占用任何公共部位，施工区域任何时候须局限在装修单元内。乙方施工区每日工作结束后，必须清理施工现场，保持施工现场的整洁。

3.乙方装修物料、工具等进出均须按甲方所安排的路线、卸货区域及货梯，大量的物料运送需于 24 小时前到甲方申请及预约时间，车辆须按物业项目部指示停放。

4.乙方装修物料应严格按照规定的堆放高度进行存放，禁止超高堆放。超高堆放可能导致材料倒塌、损坏，甚至引发安全事故。同时确保堆放的材料重量不超过楼层的设计承重限值，采取分散堆放等措施，以确保安全。

（五）消防工作要求

1.装修前，乙方防火责任人要督促各施工单位加强对临时动火作业的管理，凡在重点部位使用电（气）焊、喷灯、电炉、设炉煮沥青等动火作业，

应填表办理动火审批手续，领取《动火许可证》后方可动火。乙方应按照相关要求，使用防火性能良好的装修材料，禁止使用易燃、可燃装修材料，吊顶必须采用 A 级防火材料，墙壁、地毯采用 B1 级以上防火材料。电线采用 ZR 电线，套金属管保护。各回路都应设漏电保护器和空气断路器。应设事故照明和疏散指示标志，电气安装应符合有关规程的要求。空调管道的保温材料应为难燃或非燃材料，空调送、回风总管及管道穿越防火分区处时应设防火阀。

2.乙方凡安装消防自动喷淋灭火系统和自动报警系统的，应根据甲方要求由指定公司进行，灭火器、防烟自救器具的配置，应按应急管理部、建设部有关规定和标准要求配置。

3.加强化学易燃易爆危险物品的管理，对于二级及以上的危险品，进入施工现场时，首先应向甲方提出书面申请，甲方审批后方可将危险品带入施工现场。在施工现场使用化学易燃危险品时，只能运进当天当班使用量，剩余的应在当天下班时清理出施工现场。施工现场禁止存放危险化学物品。

（六）空调与通风

中央空调系统改造必须由甲方指定的公司进行。

（七）幕墙、玻璃及门脸

1.乙方不得在玻璃、幕墙上安装、剔凿、刻画，张贴或涂刷任何东西。如有发生，乙方有责任将其恢复原有状态，费用由乙方自行承担。同样未经甲方书面许可，不允许对门脸的任何部分包括门把手进行改动。乙方应保护门脸及幕墙，以避免对其造成损坏。

2.未经甲方的书面同意，所有展示板、发光标记和广告等不可以安装在玻璃幕墙、玻璃隔断或店铺门脸可直接看见的地方。未经甲方许可，在走廊、入口、入口处的大门和玻璃幕墙上不允许粘贴、悬挂任何灯箱、指示牌、装饰物、广告或类似的设施。乙方专属区域外不可用作任何形式的商品展示及

其它用途。

（八）结构构件

乙方不得在结构墙、柱、梁及顶板上进行任何包括剔凿、打洞的工作，如有发生，乙方须负责修复工作，相应的费用及后果将由乙方自行承担。

（九）维修通道

空调及消防系统的维修通道不得被任何附属设施所妨碍，室内家具与空调系统的间距不得小于 1 米，以便维修。另外如乙方所安装的天花为不可拆卸式天花，应必须在设备周围开具可上人维修口（尺寸不小于 500mm×500mm）或通道，供维修天花内的机电设施。

（十）招牌/橱窗

1.乙方需遵守《重庆市户外广告管理条例》（修订），招牌和橱窗须由乙方自行制作，其设计安装必须与甲方的公共空间相协调，招牌必须统一设置于规定范围内，设计方案需获得甲方同意后方可施工。

2.未经甲方许可，在走廊、入口、店铺前门脸、入口处的大门和玻璃幕墙上不允许粘贴、悬挂任何灯箱、指示牌、装饰物、广告或类似的设施。

3.所有招牌的设计和材料应严格遵守甲方的内装设计规范，且在开始安装前须经甲方书面批准。未获得甲方书面批准，乙方不允许安装任何形式的内外招牌，乙方若私自安装，甲方有权无须通知业户予以拆除，且因拆除招牌所产生的费用将由乙方承担。乙方的专属区域外不可用作任何形式的商品展示及其它用途。

（十一）电气装置

1.乙方装修不得超出预留设计额定用电负荷，施工设计图需经甲方审批。在收到书面批准书后，承包商的施工需符合供电局及政府之相关安全规范。

2.所有回路（如照明、插座、设备供电）必须使用阻燃电线，最小导线之线径为 2.5 平方毫米，乙方进场前必须在进线端安装漏电开关保护器（且

必须小于上一级），经检查合格后方可启用装修搭接临时电源。

（十二）给排水

1.餐饮类商铺必须自行在厨房每一个灶台底部设置合适容量的不锈钢隔油箱，所有灶台废水必须经隔油箱处理后方可接驳至排水口排放。餐饮类商铺的厨房排水管线应有多个落水点及分段检修口，并保证检修作业空间。乙方自行施工的给水管网必须试压合格后才能填埋。

2.厨房、卫生间在防水施工之后，必须按照防水施工规范进行防水试验（闭水试验不得少于 48 小时，并经物业验收合格），确保符合规范要求。

3.装修时应对卫生洁具、地漏、下水道等采取有效的防护措施，对厨房、洗手间、阳台（阳台地面的装饰不得高于门窗轨道）等部位，施工时应注意防水处理。如因施工原因破坏防水层造成楼板及墙体渗漏水，由业主（或物业使用人）、装修单位负责修复并承担一切费用。

4.严禁将生活污水排入雨水管道，所有排水管检查口、清扫口、必须预留，不能封闭。

5.给水管道（冷、热水管道）安装完毕后，必须试压，符合要求后方可封闭。

（十三）抽排油烟

1.餐饮业户的乙方须在装修范围内设置送/排风机、油烟净化装置，排放必须达到环保局规定的排放标准。

2.严禁凿打管道井及排烟道，由施工原因导致管道堵塞、渗漏，装修单位必须承担相应责任及一切费用。

（十四）消防

1.乙方若对原设计配置的消防系统的位置进行改动或增加，须符合消防设计规范，同时须得到甲方允许，并到消防主管部门备案申请通过后，方可委托有资质的承建商负责施工。

2.任何物品不可吊装于消防管道、喷淋头及烟感探测器上，乙方涉及喷淋系统改造，可向甲方申请将喷淋管网内的水排除，但乙方需承担相应的消防管网补水费。

3.为避免装修期间消防系统误报警，乙方应尽量减少装修区域内的粉尘，并须加强装修施工现场的防火措施。

（十五）天燃气

乙方使用天然气必须安装符合燃气使用规范要求的燃气安全报警装置，费用由乙方自行承担。

（十六）有线电视及电话/宽带

乙方若须开通有线电视，须自行到重庆有线电视网络公司申请开通和付费。乙方若须开通电话/宽带，须自行到通信运营商处申请开通和付费。

六、安全保证

1.乙方装修区域内的安全责任由乙方自行负责。在装修期间，乙方应做好施工区域的安全防范工作，避免发生安全事故，所有施工必须满足国家相关法

律法规要求。

2.甲方不对乙方的装修施工材料、工具及乙方装修区域内的任何物品的丢失负责。

3.上述甲方的验收行为并不能豁免乙方向政府各相关主管部门的申请竣工验收。

七、施工过程中，乙方在接到《整改通知》后，应立即对需整改的项目进行整改，甲方对违章施工的行为有权予以制止，并视情节采取以下处理措施：（1）批评教育；（2）发出整改通知，限期整改；（3）责令恢复原状；（4）发出违约通知，处以违约金；（5）收缴出入证；（6）停工、收缴工具、停止能源供应；（7）要求赔偿损失；（8）汇报政府主管部门介入处理。

以上各条可单处也可并处。

八、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，均具同等法律效力；经甲乙双方签章后生效。

甲 方（盖章）：　　乙 方（盖章）：

经办人：　　经办人：

联系电话：　　联系电话：

签署时间：　年　月　日　　签署时间：　年　月　日